

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	令和3年度 町道1186号線 道路改良工事
場 所	板倉町大字 板倉 地内
種 別	道路改良工事
概 要	変更前 道路改良工事(NO.0～NO.11+11.087) L=231.0m W=4.0～4.5m  逆L型擁壁工(H1200～1400) L=30.7m プレキャストL型擁壁工(H800～1700) L=35.8m 現場打L型擁壁工(H=900) L=24.5m 側溝工(B300×H300) L=168.4m 側溝工(B300×H400) L=44.0m 集水柵工(□500×H700) N=3基 カバー工(B300×H300) L=14.9m
	変更後 道路改良工事(NO.0～NO.11+11.087) L=231.0m W=4.0～4.5m  逆L型擁壁工(H1200～1400) L=31.5m プレキャストL型擁壁工(H800～1700) L=35.8m 現場打L型擁壁工(H=900) L=34.1m 側溝工(B300×H300) L=156.6m 側溝工(B300×H400) L=23.0m VS側溝工(B300×H800) L=1.2m 集水柵工(□500×H700) N=4基 カバー工(B300×H300) L=15.2m 表層工(t=4cm) A=54.5m <sup>2</sup>
実施期間	変更前 令和3年6月29日 から 令和3年12月10日 まで
	変更後 令和3年6月29日 から 令和4年2月28日 まで
契約金額	変更前 16,280,000円 (うち消費税 1,480,000円)
	変更後 16,434,000円 (うち消費税 1,494,000円)
契約変更理由	<p>現地の利用状況に合わせNo.9付近の逆L型擁壁工、No.5付近の現場打L型擁壁工を当初計画より延長して施工した。同様に、No.7付近の新設集水柵と既設側溝との段差が大きく、新設集水柵の天端高に合わせて既設側溝の一部を作り替えて接続する必要があるためVS側溝工を追加した。</p> <p>また、横断暗渠部分は敷砂利にて開放する予定であったが、交通量が比較的多く、敷砂利の飛散を防ぐため仮舗装(表層工)を追加した。その他、舗装版切断工、Co取壊し工、防犯灯移設工などを実績に合わせて追加した。以上より変更増とする。</p>
契約業者	住 所 板倉町大字海老瀬5950
	名 称 三郷建設工業株式会社 代表取締役 宇津木 啓眞
担 当 部 署	都市建設課 建設係