

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表  
(変更契約)

契 約 内 容	
名 称	令和3年度 町道5090号線 道路改良工事
場 所	板倉町 大字 細谷 地内
種 別	土木一式工事
概 要	変 更 前 道路改良工事(NO.0~NO.3+19.0) L=79.0m、W=4.5m 表層工(t=4cm) A=418.6m <sup>2</sup> 上層路盤工(t=7cm) A=421.6m <sup>2</sup> 下層路盤工(t=20cm) A=429.9m <sup>2</sup> 置換工(t=30cm) V=128.9m <sup>3</sup> 側溝工(B300×H300) L=12.6m VS土留式側溝工(B300×H400~600) L=69.3m 集水柵工 N=5基 暗渠工(B300×H300) L=10.5m
	変 更 後 道路改良工事(NO.0~NO.3+19.0) L=79.0m、W=4.5m 上層路盤工(t=7cm) A=267.5m <sup>2</sup> 下層路盤工(t=20cm) A=258.9m <sup>2</sup> 置換工(t=30cm) V=77.6m <sup>3</sup> 側溝工(B300×H300) L=11.6m VS土留式側溝工(B300×H400~600) L=69.2m 集水柵工 N=5基 暗渠工(B300×H300) L=10.4m
実 施 期 間	変 更 前 令和3年9月27日 から 令和4年3月11日 まで
	変 更 後 令和3年9月27日 から 令和4年3月11日 まで
契 約 金 額	変 更 前 9,625,000 円 (うち消費税 875,000 円)
	変 更 後 6,886,000 円 (うち消費税 626,000 円)
契 約 変 更 理 由	路線中心部の電柱移設について、今年度の移設が困難になったことから、当該電柱付近の工事(置換工・路盤工)について未施工とした。 上記を受け、舗装に関して交差点部を含め全線で施工することが望ましいため今年度は未施工とした。 以上より、変更減としたい。
契 約 業 者	住 所 板倉町大字西岡178-3
	名 称 福地建設有限会社 代表取締役 福地 和美
担 当 部 署	都市建設課 建設係